

COMUNE DI VILLAPUTZU

Provincia di Sud Sardegna

C.A.P. 09040 - TEL. 070/997013 - FAX 070/997075 - C.F. 80003170927 - P.I. 01260890924

SCHEDA TECNICA Interventi di "Manutenzione straordinaria per riomologazione campo di calcio a 11 del Comune di Villaputzu".

La struttura sportiva di cui trattasi è ubicata lungo la strada statale 125 al Km 69,100, tra l'abitato di Villaputzu e il Rione di Santa Maria.

Il manto erboso (in erba sintetica) del campo di calcio risulta soggetto a riomologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti Servizi Srl e pertanto occorre eseguire degli appositi interventi manutentivi che si sono resi necessari al fine dell'ottenimento della suddetta riomologazione.

Le opere da eseguire, per una superficie minima di mq. 7.000,00, sono le seguenti:

Descrizione articolo	Quantità	Totale (IVA esclusa)
Pulizia di tutto il campo dalla fibra distaccata con successiva erpicatura di tutto il terreno di gioco con appositi mezzi meccanici (tipo erpice dentato a punta arrotondata in acciaio) per il dissodamento a fondo dell'intaso; successivo livellamento e spazzolatura del terreno di gioco con appositi mezzi meccanici (tipo spazzoloni dentati in PVC rigido a punta arrotondata, rotopazzola, rete livellatrice in gomma); comprese tutte le lavorazioni necessarie a garantire l'esecuzione del ripristino a perfetta regola d'arte	a corpo	1.500,00
Fornitura e posa di intaso prestazionale in gomma sbr, nella misura di 1 kg per mq, da eseguire con mezzi meccanici (tipo trattore gommato idoneo per dimensioni e peso con spandisabbia), da stendere con le stesse modalità indicate al punto precedente, previo amalgama con il materiale già presente; comprese tutte le lavorazioni necessarie a garantire l'esecuzione del ripristino a perfetta regola d'arte; Quantità minima di intaso da fornire kg. 7000.	a corpo	6.000,00
Ripristino dischi calcio di rigore, del centro campo e degli angoli, mediante sostituzione degli stessi, inclusa la fornitura del materiale e comprese tutte le lavorazioni necessarie a garantire l'esecuzione del ripristino a perfetta regola d'arte.	a corpo	500,00
Controllo delle eventuali anomalie di planarità per ripristinare e regolarizzare la superficie di gioco, compresa la fornitura di materiale (colla specifica e tape) per il ripristino delle giunzioni aperte del pacchetto manto erboso, mediante incollaggio su banda in poliestere e quant'altro necessario per garantire l'esecuzione del ripristino a perfetta regola d'arte	a corpo	1000,00
	Sommano	€ 9.000,00
	Oneri sicurezza	€ 262,00
	Base d'asta	€ 9.262,00
	Iva 22%	€ 2.037,64
	TOTALE	€ 11.299,64



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Ing. Sabrina Camboni)

Sabrina Camboni